

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

МКДОУ "Аленький цветочек"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 154-04-19-с**  
(локальная смета)

на Ремонт прямков  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в. от 05-04-19-с

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 88032 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 17172 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 66,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Ремонт прямка №1 (ремонт фасада)</b>																
1	<b>ТЕРр62-41-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (273 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (154 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,0823	186,58	186,58			15	15			20,8	1,71		
2	<b>ТЕРр56-9-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж дверных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (318 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	2387,17	1653,15	734,02	43,95	24	17	7		179,3	1,79	3,97	0,04
3	<b>ТЕРр56-10-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (75 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (52 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0119	331,6	331,6			4	4			36,28	0,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕР10-04-013-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (536 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (243 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0119	36060,41	1851,47	636,6	21,99	429	22	8	162,41	1,93	1,48	0,02	
5	<b>Прайс</b>	Дверь противопожарная EI-60 однопольная с коробкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37	шт	1	1536,31				1536							
6	<b>ТЕРр61-27-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (491 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (277 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0823	779,24	296,87	482,37	34,76	64	24	40	3	32,48	2,67	3,14	0,26
7	<b>ТЕРр61-28-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (1092 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (615 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0823	8353	731,95	23,1		687	60	2	81,6	6,72			
8	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (1464 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (645 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0823	2567,27	784,64	92,26	35,45	211	65	8	3	70,88	5,83	2,78	0,23
9	<b>ТЕР15-04-014-03</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (129 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (57 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0823	770,76	71,98	9,36		63	6	1	6,74	0,55			
<b>Итого по разделу 1 Ремонт прямка №1 (ремонт фасада)</b>									<b>27455</b>					<b>21,63</b>		<b>0,55</b>
<b>Раздел 2. Ремонт прямка №2 (ремонт фасада)</b>																

1	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТЕРр62-41-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (618 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (348 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,18	186,58	186,58			34	34			20,8	3,74		
11	<b>ТЕРр61-27-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (1074 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (605 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,18	779,24	296,87	482,37	34,76	140	53	87	6	32,48	5,85	3,14	0,57
12	<b>ТЕРр61-28-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (2402 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1353 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,18	8353	731,95	23,1		1504	132	4		81,6	14,69		
13	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (3165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1394 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,18	2567,27	784,64	92,26	35,45	462	141	17	6	70,88	12,76	2,78	0,5
14	<b>ТЕР15-04-014-03</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (280 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (123 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	770,76	71,98	9,36		139	13	2		6,74	1,21		
15	<b>ТЕРр56-9-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж дверных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (318 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	2387,17	1653,15	734,02	43,95	24	17	7		179,3	1,79	3,97	0,04
16	<b>ТЕРр56-10-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (75 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (52 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0119	331,6	331,6			4	4			36,28	0,43		

1	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТЕР10-04-013-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (536 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (243 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0119	36060,41	1851,47	636,6	21,99	429	22	8		162,41	1,93	1,48	0,02
18	<b>Прайс</b>	Дверь противопожарная EI-60 однопольная с коробкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37	шт	1	1536,31				1536							
19	<b>ТЕРр62-35-2</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград за 2 раза (для простых решеток ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЭМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37 НР (418 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0564	685,82	400,83	0,88		39	23			40,365	2,28		
<b>Итого по разделу 2 Ремонт приямка №2 (ремонт фасада)</b>									<b>45908</b>					<b>44,68</b>		<b>1,13</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									7344	652	191	18		66,31		1,68
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019 г. ОЗП=25,63; ЭМ=8,62; ЗПМ=25,63; МАТ=5,37)									53266	16710	1646	462		66,31		1,68
Накладные расходы									13264							
Сметная прибыль									6830							
<b>Итого по смете:</b>																
Малярные работы									3979					7,73		
Проемы									2520					4,44	0,08	
Деревянные конструкции									23605					3,86	0,04	
Штукатурные работы									26651					29,93	0,83	
Отделочные работы									16605					20,35	0,73	
Итого									73360					66,31	1,68	
В том числе:																
Материалы									34910							
Машины и механизмы									1646							
ФОТ									17172							
Накладные расходы									13264							
Сметная прибыль									6830							
НДС 20%									14672							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>88032</b>					<b>66,31</b>	<b>1,68</b>	

Составила: инженер ПТО КМУ СМЗ: \_\_\_\_\_ Никитина С.В.

1	Гранд-Смега (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: начальник ПТО КМУ СМЗ: \_\_\_\_\_ Скворцов М.Н.

*(должность, подпись, расшифровка)*